

**COMUNE DI MORETTA
PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI DI COSTRUZIONE
NUOVI LOCULI CIMITERIALI - II° LOTTO**



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

MORETTA, ottobre 2023

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

(CARIGNANO Arch. Riccardo)

E' intenzione dell'Amministrazione del Comune di Moretta procedere alla costruzione del 2° lotto di loculi cimiteriali sul lato est del Cimitero Comunale in adiacenza al fabbricato realizzato alcuni anni fa.

Il nuovo fabbricato in progetto conterrà nr. 105 loculi.

L'impostazione architettonica adottata è uguale a quella dell'ultimo blocco realizzato e a tutti quelli dei fabbricati esistenti, al fine di uniformare questo tipo di costruzione e creare una continuità estetica.

ASPETTI PROGETTUALI

Il nuovo fabbricato avrà le stesse caratteristiche di quello appena realizzato e sarà composto da n. 5 file per agevolare gli interventi dei famigliari dei deceduti nella posa e sistemazione dei fiori e nella pulizia delle lapidi.

Verrà mantenuto il porticato realizzato in archi e verranno utilizzati gli stessi materiali decorativi esterni già usati per i lotti precedenti.

MODALITA ESECUTIVE

L'intervento previsto consiste:

- Esecuzione dell'intera struttura portante in cemento armato;
- Formazione della copertura in tegole in cemento tipo doppia romana di colore testa di moro con sottostante orditura in legname di abete;
- Formazione di loculi mediante la posa di elementi prefabbricati di misura interna cm. 75x70x230;
- Intonaci esterni in finto travertino;
- Formazione pavimento porticato in lastre e bordonali perimetrali in pietra di Luserna, della stessa tipologia utilizzata nel I° lotto appena realizzato;
- Esecuzione di tutta la lattoneria, gronde e pluviali in rame sp. mm. 6/10;

- Fornitura e posa in opera di fasce in marmo serpentino e bardiglio e lastre copri loculi in marmo bianco di Carrara;
- Sistemazioni esterne al fabbricato, esecuzione rete smaltimento acque piovane (tubazioni in pvc. e pozzetti d'ispezione);
- Realizzazione impianto di illuminazione votiva predisponendo lo spessoramento dei loculi sulla parte frontale al fine di far passare gli impianti (ciclo per spessoramento: 1) lavaggio della superficie oggetto dell'intervento; 2) esecuzione di fori; 3) realizzazione di ancoraggi chimici con utilizzo di prodotto opportuno e barre di ferro; 4) casseratura; 5) stesa di malta con elevate caratteristiche meccaniche contenenti elementi per migliorare la lavorazione e l'adesione al calcestruzzo;
- Tinteggiatura soffitto porticato;

ELABORATI DI PROGETTO

- Relazione tecnica illustrativa
- Quadro economico
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza della manodopera
- Piano delle manutenzioni dell'opera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Cronoprogramma dei lavori
- Capitolato Speciale d'appalto
- Schema di contratto d'appalto
- Elaborato grafico
- Documentazione strutturale
- Documentazione Linea vita